

Ebre

Baix Ebre i Montsià

L'aportació de sorres per reforçar els punts fràgils del Delta, al setembre

L'1 de març comença el període de nidificació de les aus i no es pot treballar amb maquinària a les zones litorals

M. MILLAN
LA RÀPITA

El servei de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica no podrà iniciar finalment aquest hivern els treballs d'aportació de sorres previstos al delta de l'Ebre i els durà a terme a partir del mes de setembre. En poc més de deu dies, l'1 de març, s'inicia el període de nidificació de les aus i arran dels requeriments del Parc Natural del Delta no es poden dur a terme els treballs al litoral fins després del 31 d'agost.

«El projecte té un període d'execució de quatre mesos i no té sentit començar ara les obres per aturar-les en poques setmanes», segons detallen al Diari fonts de Ministeri.

El projecte estava previst inicialment per al mes d'octubre, però des de la Generalitat es va demanar al Ministeri una avaluació ambiental simplificada, que des de l'Estat es considerava innecessària i que s'ha tramitat en els darrers mesos, fet que ha endarrerit tot el procediment.

4 milions d'euros

El projecte, amb un pressupost de 4 milions d'euros, suposa una aportació total de 350.000 metres cúbics d'arena per reforçar els fronts litorals més fràgils Del-



Obres d'emergència anteriors per aportar sorres al Trabucador. FOTO: JOAN REVILLAS

ta. 150.000 metres cúbics a la barra del Trabucador (terme de la Ràpita), 150.000 més al front litoral de Deltebre (entre la Marquesa i Riumar) i 50.000 a l'illa de Buda, a Sant Jaume d'Enveja. Inicialment es preveia també una actuació a la platja de l'Arenal de l'Ampolla, però una anàlisi ambiental més acurada ha determi-

350.000

● metres cúbics d'arena s'han d'aportar per reforçar la barra del Trabucador, el litoral de la Marquesa i el front de l'illa de Buda

nat que la zona requereix d'altres solucions estructurals.

El projecte encarregat a l'empresa pública Tragsa s'executarà amb tres equips de treball diferents que operaran de forma simultània, traient sorra de platges on s'acumula, transportant-la per la mateixa línia litoral en camions i dipositant-la als llocs

on fa falta per reforçar la costa. Al Trabucador, es reforçaran els dos quilòmetres més al sud, amb arena procedent de la platja exterior de la Punta de la Banyà. A la Marquesa, el material s'agafarà de la Punta del Fangar, mentre que a Buda procedirà de la platja del Serrallo.

Les extraccions estan previstes des d'on trenquen les ones cap a l'interior, de manera que la platja es pot regenerar en un termini de 48 hores, detallen des del Ministeri.

Més enllà de temporals mitjans i trencaments puntuals dels últims mesos, el Delta ha aguantat aquest hivern gràcies a què no s'han produït grans temporals com el Glòria o el Filomena. I és que el període crític aniria de mitjans de novembre fins a finals de gener.

En espera del pla de protecció

L'objectiu de les obres pendents és reforçar el litoral i garantir la seva estabilitat en un termini d'entre dos a cinc anys, depenent de la meteorologia. Tot plegat, a l'espera de les solucions estructurals que ha de posar en marxa el Pla de Protecció el Delta, en el que treballa el mateix Ministeri per a la Transició Ecològica i del qual encara no s'ha presentat el redactat definitiu.