

Inversió de 7,8 milions per als danys del Glòria als ports de l'Ametlla, l'Ampolla i les Cases

A la Cala, Ports de la Generalitat destinarà 3,9 milions d'euros en reparar l'estructura del dic de recer, afectat pels ultrapassaments a les tres alineacions de l'estructura



Imatge d'arxiu del mes de febrer amb operaris treballant per millorar l'estat del port de l'Ampolla després del Glòria. FOTO: JOAN REVILLAS

M. PALLÀS
TORTOSA

El Govern ha aprovat la declaració d'emergència per a la reparació dels danys estructurals que han patit els dics de recer dels ports de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla, al Baix Ebre, i les Cases d'Alcanar, al Montsià, a causa de la borrasca Glòria del passat mes de gener. Ports de la Generalitat invertirà 7,8 milions d'euros per arranjar els desperfectes del temporal en aquests tres ports ebrenes.

En el cas de l'Ametlla de Mar la inversió és de 3,9 milions d'euros. L'estructura del dic de recer ha quedat afectada pels ultrapassaments a les tres alineacions de l'estructura. Hi ha hagut importants moviments de peces d'escullera al llarg de tota la part exterior del dic de recer. Així mateix, s'ha trencat el morrot, a l'extrem

del dic del costat de la bocana, amb la desaparició de l'escullera. A més, hi ha afectacions a la base de l'espallter, en el punt on arrenca el tercer tram del dic. També està afectat el passeig de l'espallter i els vials annexos.

La reparació consistirà en la reposició de peces d'escullera al llarg de tot el dic de recer, així

Al port de les Cases d'Alcanar es farà una prova per reorientar-ne el dic

com en el reforç i el recreixement de l'espallter en el tercer tram, amb la formació d'un botaones. A més, es repararan els diversos punts del vial del moll i es reposaran tots els serveis afectats. Les obres tenen un termini de 9 me-

sos. Està previst que comencin a finals de març però caldrà veure la situació l'evolució de la crisi del Covid-19.

En el cas del port de l'Ametlla, s'invertiran 3,7 milions d'euros. El port ha patit desperfectes ocasionats especialment pels ultrapassaments del dic d'abric en totes tres alineacions, concretament, entre altres, els moviments importants en blocs d'escullera de protecció del dic a totes tres alineacions, el trencament del morrot del dic amb desaparició de l'escullera, l'aparició d'importants fissures longitudinals i transversals a l'espallter del moll (2a i 3a alineació), etcètera.

Les obres consistiran bàsicament en la reposició de mantell del dic de recer en totes tres alineacions, en el reforç i recreixut de l'espallter en la 3a alineació amb la formació d'un botaones, així com la reparació puntual de

diversos punts del vial del moll i reposició de serveis. Les obres tenen un termini de set mesos.

Finalment al port de les Cases d'Alcanar es destinaran 192.000 euros en la reposició de mantell del dic de recer en tota la seva alineació final i també la reconstrucció de la part extrema del moll de ponent, així com la formació de rampa provisional d'accés a la part superior del dic per l'accés de la maquinària. Aquesta és una obra de reparació pels danys actuals, a expenses de la gran obra que es farà quan es disposi del projecte derivat de la prova que s'ha de fer a A Corunya. Es farà un assaig en una piscina amb un model físic com el del port de les Cases, i que ja s'ha licitat i es farà a l'abril. A partir dels resultats d'aquesta prova es redactarà el projecte constructiu que ha d'aportar solucions a un port que és vulnerable als temporals.