

Les obres de reforç del litoral del Delta, a la meitat

Es treballa de forma paral·lela a la barra del Trabucador i la platja de la Marquesa

M.MILLAN
DELTEBRE

Equador de les obres de reforç del litoral al delta de l'Ebre, per part de Costes de l'Estat. Al marge dret, ja s'han traslladat i dipositat 80.000 metres cúbics d'arena des de la punta de la Banya fins a la barra del Trabucador, dels 150.000 que hi ha previstos per reforçar-la. En aquesta zona s'havien de dur a terme dues actuacions, una primera consistent en un sistema de dunes alternes discontinües, de quatre quilòmetres de llarg, on queden només 500 metres per executar i es preveu acabar en els propers dies, segons expliquen al Diari fonts

de Costes. A continuació i fins al mes de març, es preveu rectificar l'alineació de la platja exterior del Trabucador. Per indicació de la Universitat Politècnica de Catalunya, es pretén recuperar una línia el més recta possible per evitar concavitats on es concentra l'onatge en situacions de temporal de llevant i que és un dels principals punts febles. Es busca que durant els temporals, la platja pugue respondre a l'embat de les onades de la forma «més homogènia i solidària possible», i evitar així nous trencaments.

Com ja va avançar el Diari, a l'illa de Buda les obres ja van acabar, amb el reforç del front litoral amb 17.000 metres cúbics de sorra.

Pel que fa al marge esquerre, s'està actuant a la zona dels Vascos i la Marquesa. Allí es preveu moure també 150.000 metres cúbics d'arena des de la Punta del Fangar i repartir-la per tot el frontal, entre la platja de la Marquesa i Riumar. Fins a la data s'ha executat més d'un 40 per cent. Es guanyarà platja al nord



Reforç de la platja a la zona dels Vascos i la Marquesa. FOTO: SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A TARRAGONA



Estat del Trabucador. FOTO: SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A TARRAGONA

i sud del restaurant els Vascos, per alinear l'escollera de protecció existent. I els que els tècnics assenyalen que l'escollera distorsiona l'efecte de les onades i crea una sobreerosió a les zones més properes.

A partir de la setmana que ve es preveu començar a treballar a la zona que va de l'estació de bombeig de Pal fins a Riumar. Aquí també es preveu guanyar amplada de platja, entre 20 i 30 metres.

Les obres van començar a l'octubre i la meteorologia de moment ha estat favorable i només s'han hagut d'aturar els treballs uns cinc dies. L'objectiu és acabar al març, abans del període de nidificació de les aus; si no, hi haurà d'haver una pròrroga i recuperar els treballs passat l'estiu.

Des de Costes recorden que són actuacions d'emergència que no s'han fet mai i de les quals s'haurà d'analitzar l'evolució. L'objectiu és mantenir el front litoral del Delta a curt termini, en espera de les actuacions estructurals contra la regressió que ha de definir el Pla de Protecció del Delta que ultima el Ministeri per a la Transició Ecològica.

El passat mes de desembre el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va visitar les obres i es va reunir amb la Taula de Consens, formada pels alcaldes i regants de la zona. Des de la Taula se li va reclamar celeritat per executar el pla, que es preveu aprovar en els propers mesos, un cop superada l'avaluació ambiental estratègica.

EDICTO

PAZ JUANES ARNAL, notario del Ilustre Colegio de Catalunya, con despacho profesional en Amposta, hace saber:

L OBJETO DEL EDICTO

Que en mi notaría se autorizó el día 11 de octubre de 2022 Acta de requerimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 427-16.6 del Código Civil de Cataluña, de la que resulta lo siguiente:

Promotor del Acta: DON JUAN RAMÓN GERMAN MIRÓ representado por la Fundación Pere Mata.