

L'HTVC aprofitarà l'estiu per a renovar la quarta planta d'hospitalització

Tortosa Redacció

L'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta durà a terme este estiu una nova actuació de millora a les instal·lacions, aprofitant la reducció d'activitat assistencial pròpia del període estival. En concret, se reformarà la quarta planta d'hospitalització, on se duran a terme treballs per a renovar el sistema de climatització i l'adequació de la xarxa de gasos medicinals.

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha licitat les obres amb un pressupost de 136.440 euros (IVA inclòs), i les empreses interessades tenen de termini fins al 10 de juny per a presentar les seues ofertes. El calendari previst per a executar les obres és del 14 de juliol al 14 de setembre de 2025, període durant el qual se preveu el tancament temporal de la planta.

Els treballs contemplen dos actuacions. D'una banda, la instal·lació d'un nou sistema d'aportació d'aire primari que inclourà una xarxa de conductes d'acer galvanitzat, un sistema de regulació hidràulica mitjançant vàlvules de cabal i un sistema de control centralitzat des de la sala tècnica de climatització. Este nou sistema preveu contribuir a millorar l'eficiència energètica i el confort ambiental per als pacients i professionals.

D'altra banda, se realitzarà la modificació de les preses de gasos medicinals —oxigen, buit i aire medicinal— que s'utilitzen en les habitacions. Se mantindrà l'actual xarxa de gasos però s'hi incorporarà una nova conducció per a l'aire medicinal. Les canonades seran de coure de classe dura, segons les normatives sanitàries vigents, i aniran identificades per franques de color per a garantir la correcta manipulació i manteniment. Les noves preses de gasos s'instal·laran a les habitacions segons la seua funció: encastades, en carril tècnic, en capçal de paret o en columnes verticals per a les habitacions d'especialitats. ■