

PATRIMONI

L'empresa que va rehabilitar la catedral de Girona consolidarà el fortí del Bonet

La Junta de Govern adjudica les obres per un import de 302.000 euros després d'una tramitació que s'ha allargat durant 19 mesos

Tortosa Joan Josep Carot

L'empresa aragonesa Damarim SL, especialista en restauració i rehabilitació d'edificis històrics, executarà les obres de consolidació estructural del fortí del Bonet. Després de 19 mesos de tramitació, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Tortosa, en la sessió del 24 de novembre, va aprovar l'adjudicació de l'obra per un import de 302.262 euros.

Entre els treballs que ha dut a terme Damarim al llarg dels seus 30 anys de trajectòria hi ha treballs de rehabilitació a la catedral de Girona, al conjunt cistercenc del monestir de Rueda o al castell de Vallmoll, entre d'altres.

El projecte de consolidació del fortí del Bonet redactat per l'arquitecte Carles Brull per encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat, actualitza un document tècnic elaborat inicialment el 2008 i revisat el 2018, amb l'objectiu d'ajustar els costos i definir les actuacions necessàries per a frenar el deteriorament d'esta construcció defensiva del segle XVII. L'estudi previ va detectar problemes greus en l'estabilitat dels panys de tàpia, especialment als parapets superiors, on s'han produït afonaments en gairebé tots els



El fortí del Bonet, construït al segle XVII, presenta notables danys en la seua estructura que cal consolidar. /CEDIDA

flancs del bastió. La causa principal és l'entrada i acumulació d'aigua al farciment intern, agreujada per la manca de protecció superior.

A estes patologies se sumen l'arenització de les pedres sorrenques, la pèrdua de morters, petits descalços a la base dels murs i una proliferació de vegetació —des d'heures i tàpe-

res fins a espècies invasores— que accelera la degradació del conjunt. Davant d'esta situació, el projecte centra la intervenció en les dos cares frontals i els flancs adjacents, amb especial atenció als parapets, per tal d'estabilitzar els murs i reconstruir les parts col·lapsades que han alterat la fesomia original del fortí.

Els treballs, que tenen un termini d'execució de 6 mesos, afectaran uns 896 m² de l'estructura i s'estendran fins a 1.650 m², incloent-hi l'entorn del fossat i l'esplanada d'accés. Com a fase inicial, se preveu l'eliminació de vegetació, una neteja superficial dels paraments i intervencions arqueològiques pun-

tuals per a documentar possibles reformes històriques.

La consolidació es farà amb materials compatibles amb els originals: murets de formigó lleuger amb calç hidràulica i argila expandida per a substituir la tàpia arrebossada, caixes de toxo massís artesanal, ancoratges d'acer inoxidable i rejuntats amb morter de calç pigmentat. També s'actuarà en zones descalçades i punts crítics detectats pels tècnics.

De moment se desconeix quin ús se li donarà al fortí un cop rehabilitat

Tot i la profunditat de la intervenció, el projecte deixa per a una fase posterior l'adequació dels espais interiors, condicionada a la definició d'un futur pla d'usos per al fortí.

El finançament de l'obra compta amb 200.000 euros d'una subvenció per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat. ■