

LA RÀPITA El projecte inclou una línia de 4,6 km entre les dos ribes de la badia

Aprovat l'informe ambiental del projecte de línia submarina al Trabucador



El subministrament queda interromput quan una llevatada trenca la barra del Trabucador. / ACN

LA RÀPITA Redacció

El projecte per soterrar la línia elèctrica del Trabucador que dona servei a l'empresa Infosa (gestora de les salines de la Trinitat) ha superat un nou escull legal. El departament de Territori i Sostenibilitat ha donat llum verda a l'informe ambiental i s'ha superat, així, un dels últims esculls perquè es puguin començar les obres.

El projecte, que ja compta amb el conveni signat per al finançament per part de les tres parts afectades (Infosa, Endesa i Generalitat) des del mes de novembre passat, preveu la instal·lació d'un cable elèctric entre les dos ribes de la badia dels Alfacs. L'objectiu és assegurar la qualitat del subministrament, que actualment es veu afectat per les llevatades que desplacen o trenquen la barra del Trabucador i afecten l'actual línia aèria. També per l'afectació que tenen els accidents que hi ha amb els estels de surf, que causen curtcircuits i aturen el pas del corrent elèctric.

El traçat d'unió entre les dos ribes de la badia és bàsicament en línia recta entre el punt de sortida, al costat del canal de Sant Pere, i el d'arribada, a les salines de la Trinitat. Un petit tram, pròxim a les muscleres existents davant del canal de Sant Pere, modificarà lleugerament el seu traçat per tal d'esquivar-les. El cable anirà soterrat a un metre de fondària amb una tècnica que implica l'aspiració del fons marí, la inserció del cable al fons i la



Traçat per on passarà el cable elèctric que comunicarà les dos ribes de la badia dels Alfacs. / CEDIDA

col·locació del material extret sobre la rasa. Aquesta tasca, la desenvoluparà un vaixell especial, dissenyat amb aquesta finalitat, al llarg dels 4.600 metres centrals de la traçada dins de la badia dels Alfacs. A ambdós extrems de la línia, on per calat no pot accedir el vaixell, la rasa —d'un metre d'amplada, aproximadament— es farà amb retroexcavadores.

La nota que ha emès Territori i Sostenibilitat també destaca que, malgrat que la tècnica empresa per instal·lar el cable "és de baix impac-

te sobre el medi", caldrà "aplicar mesures preventives i correctores" per minimitzar els efectes que puga tindre sobre l'aigua de la badia, les muscleres i les espècies protegides que hi ha a la zona.

800.000 EUROS D'INVERSIÓ

Aquest projecte, molt reivindicat per l'empresa Infosa, té un pressupost de 800.000 euros, que finançarà a tres bandes Infosa (50%), Endesa (30%) i la Generalitat (20%). Les obres tenen un termini d'execució de quatre mesos. ■