

RISC A L'ASSUT El president de la Comunitat de Regants de la Dreta diu que insistiran en les negociacions amb l'organisme hidrogràfic estatal

La falta de finançament de la CHE limita l'abast de l'obra de consolidació de l'assut

→ Hidroelèctrica i regants hi hauran invertit 1 milió d'euros, però en quedarà pendent part de la impermeabilització

→ Els treballs estan allargant ara l'escollera de reforç, tot i que la finalització dependrà de que no puge molt el cabal

XERTA / TIVENYS Oscar Meseguer

Des que, fa tot just un any, aquesta publicació va desvetllar el contingut d'un informe tècnic promogut per la companyia que opera la central hidroelèctrica, que alertava del risc de trencament de l'assut de l'Ebre a l'alçada de Xerta i Tivenys, s'han pres algunes mesures, però, segons diverses fonts, no es podrà abordar l'obra de reparació i consolidació en tota la seua magnitud per la falta de compromís econòmic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que de moment ha delegat qualsevol actuació en els usuaris: la hidroelèctrica i els regants. Aquests, la meitat cadascun, hauran invertit prop d'un milió d'euros en diferents treballs (encara continuen actualment) en els dos darrers estius, segons quantifica el president de la Comunitat de Regants de la Dreta, Manolo Masià, però quedarà ajornada sense data la injecció pendent de materials com ara resina i ciment al cos principal de l'assut; una actuació que, segons fonts coneixedores dels detalls de l'obra, no es pot quantificar abans d'abordar-la. Masià confia en que de moment n'hi haja prou per estabilitzar l'assut i que la CHE, que fins ara només ha autoritzat a fer-hi obres de conservació, acabe injectant diners en

un futur.

Segons recorda Jorge Delgado, director de projectes de Minicentrales Dos (la firma que explota la central), des del 2005 l'empresa ha vingut estudiant la degradació de l'assut i el 2009 en va informar l'ACA perquè, entre altres coses, segons diu, no podien complir el cabal mínim per damunt de la trencada (15 metres cúbics per segon) perquè la muralleta no estava nivellada, això en els trams en què directament no n'hi havia. L'esmentat informe va certificar la preocupació no només de la hidroelèctrica, sinó també dels regants, ja que es posava en evidència un cert risc de trencament que podia comportar greus pèrdues al sector arrossaire: l'assut fonamenta la distribució d'aigua pels dos canals de reg que abasteixen el Delta. Es va demanar permís a la CHE per actuar i la Confederació va autoritzar els usuaris a fer-hi treballs de consolidació i impermeabilització.

L'estiu del 2014, l'any passat, es va fer una prova pilot en un 10% de l'estructura de l'assut (la que toca a la captació del canal de l'esquerra) que hauria validat tant la necessitat com la viabilitat de fer una triple actuació per minimitzar la inestabilitat dels fons i les fissures per on es filtra l'aigua: reforçar l'assut amb blocs d'escullera al peu i,



Màquines al peu de l'assut, on se n'està allargant el reforç amb blocs d'escullera aquesta setmana. / Ò.M.J.

Pendents del cabal

■ L'única actuació que ja s'ha completat al cent per cent és el nivellament i reparació de la muralleta (s'ha dotat d'un perfil corbat per evitar-ne l'erosió) que hi ha a l'inici del ressalt, a la part de dalt del mur principal de l'assut. Després s'ha instal·lat un peu de contenció amb escollera. Ja es va començar amb la prova pilota i ara, després dels treballs d'aquest estiu, ocupa més de la meitat de la longitud de l'assut, que fa més de 300 metres. Tot i la falta de finançament de part de la CHE, els usuaris, segons revela Jorge Delgado, han decidit, si més no, intentar acabar l'escullera en les pròximes setmanes. Delgado creu que podria estar llesta a finals de novembre o principis de desembre, però dependrà de que el cabal del riu no augmente de forma considera-

ble. "Si baixa molta aigua hauré de parar, desfer els camins d'accés per a les màquines i tornar-hi l'estiu que ve", assenyalà. L'autorització de la CHE, certificada el juliol passat, és per a 24 mesos. "La prova pilot del 2014 ens va validar una fórmula raonable tècnicament [la injecció en una part del mur va comportar una reducció de fins al 93% de la permeabilitat] i econòmicament perquè la reconstrucció integral seria molt costosa i complexa", valora el responsable de Minicentrales Dos. Però la proporció de l'èxit de la prova pilot no es pot extrapol·lar a la resta del mur de l'assut on encara s'han de fer les injeccions, segons recalca la memòria redactada per l'empresa constructora, l'aragonesa Altius Geotecnia y Obras Especiales. ■

en segon lloc però no menys important, combatre amb la injecció de materials la permeabilització i l'empobriment del formigó del mur, en què a

partir dels 7 o 8 metres de profunditat, segons la memòria de l'actuació, es va constatar la preponderància de terra i grava i, per tant, la vulnerabilitat d'una

infraestructura hidràulica probablement mil·lenària, tot i que les primeres referències documentades daten del segle XII. ■